

3.1.2.1	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPIS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VAGS. AF_07/2023_PS	m²	996,48	R\$ 27,72	R\$ 131,54	R\$ 159,26	R\$ 27.622,42	R\$ 131.076,88	R\$ 158.699,40
3.1.2.2	APUCARANA-DE-ROCHA	Próprio	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.	m²	799,65	R\$ 2,37	R\$ 37,07	R\$ 39,44	R\$ 1.895,17	R\$ 29.643,02	R\$ 31.538,19
3.1.2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	679,39	R\$ 14,74	R\$ 13,71	R\$ 28,45	R\$ 10.014,20	R\$ 9.314,44	R\$ 19.328,64
3.1.2.4	88495	SINAPI	FURDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO AMANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1599,3	R\$ 2,71	R\$ 2,90	R\$ 5,61	R\$ 4.334,10	R\$ 4.637,97	R\$ 8.972,07
3.1.2.5	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 3 DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21646,78	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 14,65	R\$ 144.167,55	R\$ 172.957,77	R\$ 317.125,32
3.1.3			Esquadrias							R\$ 195.137,09	
3.1.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	R\$ 345,13	R\$ 1.229,54	R\$ 1.574,67	R\$ 8.628,25	R\$ 30.738,50	R\$ 39.366,75
3.1.3.2	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTADO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	558,04	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 10.524,63	R\$ 10.329,32	R\$ 20.853,95
3.1.3.3	9635	ORSE	Esquadria de alumínio tubular	m²	152,86	R\$ 68,84	R\$ 411,68	R\$ 480,52	R\$ 10.522,89	R\$ 62.929,40	R\$ 73.452,26
3.1.3.4	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	113,24	R\$ 35,36	R\$ 331,12	R\$ 366,48	R\$ 4.004,16	R\$ 37.496,03	R\$ 41.500,19
3.1.3.5	5070	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximatic de alumínio modificado, Incomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m²	79,26	R\$ 13,43	R\$ 27,09	R\$ 40,52	R\$ 1.064,46	R\$ 2.147,15	R\$ 3.211,61
3.1.3.6	8759	ORSE	Cortimão em aço inox a=1 1/2", duplo, h=90cm	m	41,95	R\$ 56,81	R\$ 342,53	R\$ 399,34	R\$ 2.383,17	R\$ 14.369,14	R\$ 16.752,31
3.1.4			Banheiros para acessibilidade							R\$ 19.593,73	
3.1.4.1	120033	SBC	AZULEJO 30x60cm BOLD ANTARTIDA PORTOBELLO	m²	43,58	R\$ 43,97	R\$ 105,20	R\$ 149,17	R\$ 1.916,21	R\$ 4.584,61	R\$ 6.500,82
3.1.4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 351,37	R\$ 1.337,29	R\$ 1.688,66	R\$ 702,74	R\$ 2.674,58	R\$ 3.377,32
3.1.4.3	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTADO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,45	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 178,22	R\$ 174,82	R\$ 353,14
3.1.4.4	202332	SBC	PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm	UN	4	R\$ 21,73	R\$ 260,32	R\$ 282,05	R\$ 86,92	R\$ 1.041,28	R\$ 1.128,20
3.1.4.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 51,37	R\$ 1.028,88	R\$ 1.080,25	R\$ 102,74	R\$ 2.057,76	R\$ 2.160,50
3.1.4.6	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PC.D, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 153,96	R\$ 986,64	R\$ 1.140,60
3.1.4.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 38,49	R\$ 269,67	R\$ 308,16	R\$ 76,98	R\$ 539,34	R\$ 616,32
3.1.4.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 76,98	R\$ 493,32	R\$ 570,30
3.1.4.9	9703	ORSE	Carapeta com alvenaria para válvula de descarga para deficientes	un	2	R\$ 5,96	R\$ 845,31	R\$ 851,27	R\$ 11,92	R\$ 1.690,62	R\$ 1.702,54
3.1.4.10	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDBRISA DE ALUMÍNIO	m²	0,42	R\$ 41,79	R\$ 590,44	R\$ 632,23	R\$ 17,55	R\$ 247,98	R\$ 265,53
3.1.4.11	86943	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,3 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENCADE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 35,72	R\$ 291,24	R\$ 326,96	R\$ 71,44	R\$ 582,48	R\$ 65

